

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：干燥配料车间楼梯、走道板等零星工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		钢梯						
1	010606008001	值班室顶部爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.086			
2	010606008002	尾气区顶部平台爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.023			
3	010606008003	尾气区走道爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.117			
4	010606008005	B柱检修平台爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.227			
5	010606008006	A柱检修平台爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.227			
6	010606008007	检修爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A ∅20圆钢、L50*6钢管、L70*6钢管 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 图集：11ZJ901-39 5. 防锈底漆与面漆	t	0.033			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：干燥配料车间楼梯、走道板等零星工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	010606008004	踏步板	1. 钢材品种、规格:Q235A 40*40*3方管、4mm镀锌钢板 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 连接形式: 焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.046			
8	010606008008	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235A 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 连接形式: 焊接 4. 图集: 15J401-A16, 钢梯T3B06-4.8 5. 防锈底漆与面漆	t	0.328			
9	010606008009	小梯	1. 钢材品种、规格:Q235A 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 连接形式: 焊接 4. 图集: 15J401-E12 5. 防锈底漆与面漆	t	0.091			
10	010606008010	钢斜梯	1. 钢材品种、规格:Q235A 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 连接形式: 焊接 4. 图集: 15J401-A12/A13 5. 防锈底漆与面漆	t	0.515			
		钢梯合计						
		钢平台、走道						
11	010606006001	行车行走检修平台装配	1. 钢材品种、规格: Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 连接形式: 焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	2.097			
12	010606006002	尾气区检修平台	1. 钢材品种、规格: Q235A 40*40*3方管、100*50*4方管、42*3.55钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式: 焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.403			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：干燥配料车间楼梯、走道板等零星工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010606006003	B柱检修平台（不含爬梯）	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、100*50*4方管、42*3.55钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	2.043			
14	010606006004	A柱检修平台（不含爬梯）	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、100*50*4方管、42*3.55钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	1.439			
15	010606007002	走道板b	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、100*50*4方管、42*3.55钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	8.886			
16	010606007003	走道板a	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、100*50*4方管、42*3.55钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.253			
17	010606007004	吊车走道板	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、100*50*4方管、42*3.55钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 其他：化学锚栓M16 4. 防锈底漆与面漆	t	1.935			
18	010606007005	钢梯平台板	1. 钢材品种、规格：Q235A 4mm花纹钢板、L50*5角钢 2. 连接形式：焊接 3. 部位：钢梯T3B06-4.8-平台板 4. 防锈底漆与面漆	t	0.575			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：熔炼车间（含氧气站）楼梯、走道板等零星工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		钢梯						
1	010606008001	氧气站爬梯B	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、10mm钢板 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.047			
2	010606008002	氧气站爬梯A	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、10mm钢板 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.07			
3	010606008006	锅炉区检修平台B-爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板、100*50*4方管、φ42*3.5钢管 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.355			
4	010606008007	锅炉区检修平台A-爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板、100*50*4方管、φ42*3.5钢管 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.355			
5	010606008009	尾气区检修平台装配-爬梯	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板、100*50*4方管、φ42*3.5钢管 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.509			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：熔炼车间（含氧气站）楼梯、走道板等零星工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	010606008010	共用检修平台装配-爬梯	1. 钢材品种、规格:Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板、100*50*4方管、φ42*3.5钢管 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.509			
7	010606008008	冰铜区检修平台装配-爬梯	1. 钢材品种、规格:Q235A 40*40*3方管、32*3钢管、4mm钢板、10mm钢板、100*50*4方管、φ42*3.5钢管 2. 钢梯形式：爬式 3. 连接形式：焊接 4. 防锈底漆与面漆	t	0.192			
		钢梯合计						
		钢平台、走道						
8	010606006001	制氧检修平台B	1. 钢材品种、规格: Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.4			
9	010606007002	1400走道板C	1. 钢材品种、规格: Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.418			
10	010606007003	1200走道板B	1. 钢材品种、规格: Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.068			
11	010606006010	制氧检修平台A	1. 钢材品种、规格: Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.717			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：熔炼车间（含氧气站）楼梯、走道板等零星工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010606007004	1200走道板A	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.069			
13	010606007005	730走道板	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.048			
14	010606007006	1400走道板B	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.912			
15	010606007007	1050走道板（1）	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.062			
16	010606007008	1400走道板A	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	3.268			
17	010606006011	锅炉区检修平台B装配	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.649			
18	010606006012	锅炉区检修平台A装配	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.654			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：熔炼车间（含氧气站）楼梯、走道板等零星工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	010606006013	尾气区检修平台 装配	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.839			
20	010606006014	共用检修平台装 配	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	1.889			
21	010606006007	冰铜区检修平台 装配	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、30*3钢管、40*4扁钢、100*4扁钢、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.839			
22	010606007001	800走道板	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.025			
23	010606007009	900走道板	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.084			
24	010606007010	1050走道板（2 ）	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.062			
25	010606007011	950走道板	1. 钢材品种、规格：Q235A 40*40*3方管、4mm钢板、10mm钢板 2. 连接形式：焊接 3. 防锈底漆与面漆	t	0.262			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

