

长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
一、筛分生产线							
(一)	车间内筛分生产线						
1	链板机-1	2	台	1.规格: L*W=5.0m*1.6m、V=0.1-0.5m/s。 2. 组件 ①电机: 四极电机、二极能效, 功率15kw、变频启动。 ②机架: 25b#工字钢、14b#槽钢、22#轻型导轨、5b#槽钢。 ③支腿: 模块化拼装结构, 螺栓链接; ④鳞板: Q235B、δ=10mm。 ⑤料斗: 组合板沉头螺栓连接, 上部板Q235B-10mm, 下部板Q235B-10mm。 ⑥均料器: 板厚不小于12mm。 ⑦钢护板: 三面防护, 板厚Q235B-10mm, 端头上封板成锥形, 防止积土。 2.具体参数及要求详见技术需求书			
2	输送机-2	2	台	1.规格: L*W=18m*1.6m、V=0.1~1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、30kw、变频启动、带断电刹车。 ②输送带: EP200-1600*5 (6+2)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于8.8级M36 (底部双8.8级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超3000mm, 机修通道处不超3500mm。输送机两端悬挑长度不大于1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构; ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧链板机出口口部位, 设置抗冲击铸造喇叭托辊 (板厚≥12mm、轴颈≥75mm)、10mm接料斗 (独立支撑)。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
3	振筛-3	2	台	1. 型号: 3070双层圆筛。筛面结构: 第一层为棒条结构, 第二层为聚氨酯结构。 2. 组件 ①电机: 六极电机、二极能效, 2*37kw、软启动 (动力柜中旁置备用直启)。 ②基础预埋钢板: 700*700*16mm, 负责基础的深化、出图, 在土建单位基础浇筑阶段时安装。 ③支腿: 卷板钢管 (Φ426*12)、矩形管 (200*100*5)、槽钢 (14#) 组合, 模块化拼装结构, 螺栓链接。连接板与钢管间焊接部位设置12mm过渡板。 ④平台: 模块化拼装结构, 共计三个, 独立支撑体系, 有效净宽≥1200mm。两侧双层结构, 端头一层结构。平台面为镀锌格栅板, 格栅高度不低于40毫米, 栅板厚度不小于4毫米; 电机上部为格栅板加4mm花纹钢板组合。整体螺栓连接, 护栏等安全设施按国家规范及标准设置, 螺栓或承插连接。 ⑤腐殖土收集斗: 模块化拼装结构, 独立支撑体系。钢板厚≥5mm, 纵向补强骨架≥2道 (采用不小于12#槽钢); 支撑钢横梁≥2道 (采用不小于150*100*5mm矩形管)。 ⑥出料口接料斗: 模块化拼装结构, 独立支撑体系, 钢板厚度不小于5mm。 ★振筛整机结构形式以及未列明的参数需经采购人确定, 投标人在报价时应充分考虑。 3.具体参数及要求详见技术需求书			

长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
4	输送机-4	2	台	1.规格: L*W=10m*2.0m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、11kw、直接启动。 ②输送带: EP200-2000*5 (4.5+1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于8.8级M36 (底部双8.8级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超3000mm, 机修通道处不超3500mm。输送机两端悬挑长度不大于1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6 (mm)支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
5	输送机 (S-1)	1	台	1.规格: L*W=22m*1.2m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、15kw、软启动。 ②输送带: EP200-1200*5 (4.5+1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于8.8级M36 (底部双8.8级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超3000mm, 机修通道处不超3500mm。输送机两端悬挑长度不大于1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6 (mm)支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
6	输送机 (S-2)	1	台	1.规格: L*W=10m*1.2m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、7.5kw、直接启动、带断电刹车。 ②输送带: EP200-1200*5 (4.5+1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于8.8级M36 (底部双8.8级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超3000mm, 机修通道处不超3500mm。输送机两端悬挑长度不大于1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6 (mm)支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 3.具体参数及要求详见技术需求书			

长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
7	输送机 (6-1)	1	台	1.规格: L*W=23m*1.2m、V=0.1~1m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、30kw、变频启动。 ②输送带: EP200-1200*5 (8+2)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000 mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧振筛出料口部位设置抗撞击铸造喇叭托辊 (板厚≥12 mm、轴径≥75 mm)、单侧侧挡挡板 (板厚≥4mm)、抗侧向撞击挡板 (板厚≥5mm, 加筋槽钢≥2道且规格≥12#)。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
8	输送机 (6-2)	1	台	1.规格: L*W=10m*1.2m、V=0.1~1m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、15kw、变频启动、带断电刹车。 ②输送带: EP200-1200*5 (8+2)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000 mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧人工分拣平台范围安装侧挡挡板, 板厚≥4mm。 ⑨与输送机 (6-1) 搭接部位设置抗撞击铸造喇叭托辊 (板厚≥12 毫米、轴径≥75 毫米)。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
9	磁选机-7	4	台	1.规格: RCYD-II-1600mm、输送带表面磁力≥90mT。 2.组件 ①电机: 四级电机、二级能效、5.5kw、直接启动。 ②输送带: EP200-1400*5 (4.5+1.5) ③支腿: 模块化拼装结构, 螺栓链接。 ④料斗: 模块化拼装结构, 螺栓链接。板厚4mm, 滑料侧采用不锈钢202, 其余采用Q235B。 3.具体参数及要求详见技术需求书			

长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
10	输送机-8	2	台	1.规格: L*W=21m*1.6m、V=0.1~1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、22kw、变频启动、带断电刹车。 ②输送带: EP200-1600*5 (4.5*1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000 mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6支架, 净间距不大于700mm。磁选机出料侧留空。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧振筛出料口部位, 设置抗撞击铸造喇叭托辊 (板厚≥12mm、轴径≥75mm)、10mm接料斗 (独立支撑)。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
11	振筛-9	2	台	1. 型号: 3070双层圆筛。筛面结构: 第一层为筛板结构, 第二层为聚氨酯结构。 2. 组件 ①电机: 六极电机、二级能效, 2*37kw、软启动 (动力柜中旁置备用直启)。 ②基础预埋钢板: 700*700*16mm, 负责基础的深化、出图, 在土建单位基础浇筑阶段时安装。 ③支腿: 卷板钢管 (Φ426*10)、矩形管 (200*100*5)、槽钢 (14#) 组合, 模块化拼装结构, 螺栓链接。 ④平台: 模块化拼装结构, 共计三个, 独立支撑体系, 有效净宽≥1200mm。两侧双层结构, 端头一层结构。平台面为镀锌格栅板, 格栅高度不低于40mm, 栅板厚度不小于4mm; 电机上部为格栅板加 4mm 花纹钢板组合。整体螺栓连接, 护栏按国家规范及标准设置, 螺栓或承插连接。 ⑤腐殖土收集斗: 模块化拼装结构, 独立支撑体系。钢板厚≥5mm, 纵向补强骨架≥2 道 (采用不小于 12# 槽钢); 支撑钢横梁≥2 道 (采用不小于 150*100*5mm 矩形管)。 ⑥出料口接料斗: 模块化拼装结构, 独立支撑体系, 钢板厚度不小于 5mm。 ★振筛整机结构形式以及未列明的参数需经采购人确定, 投标人在报价时应充分考虑。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
12	输送机-10	2	台	1.规格: L*W=10m*2.0m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、11kw、直接启动。 ②输送带: EP200-1200*5 (4.5+1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6 (mm)支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 3.具体参数及要求详见技术需求书			

长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
13	输送机 (11-1)	1	台	1.规格: L*W=22m*1.2m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、15kw、软启动。 ②输送带: EP200-1200*5 (4.5+1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6 (mm) 支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
14	输送机 (11-2)	1	台	1.规格: L*W=10m*1.2m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、7.5kw、直接启动、带断电刹车。 ②输送带: EP200-1200*5 (4.5+1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6 (mm) 支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
15	输送机-12	2	台	1.规格: L*W=10m*1.2m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、7.5kw、直接启动。 ②输送带: EP200-1200*5 (4.5+1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000 mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6 支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧振筛出料口部位设置抗冲击铸造喇叭托辊 (板厚≥12 mm、轴径≥75 mm)、单侧侧挡板 (板厚≥4mm)、抗侧向撞击挡板 (板厚≥5mm, 加筋槽钢≥2道且规格≥12#)。 3.具体参数及要求详见技术需求书			

长安镇厦门生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
16	输送机-13	2	台	1.规格: L*W=15m*1.2m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、15kw、软启动、带断电刹车。 ②输送带: EP200-1200*5 (4.5+1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000 mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6支架, 净间距不大于700mm。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧人工分拣平台范围安装侧挡板, 板厚≥4mm。 ⑨与输送机 (12) 搭接部位设置抗冲击铸造喇叭托辊 (板厚≥12 毫米、轴径≥75 毫米)。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
17	输送机-14	2	台	1.规格: L*W=15m*1.4m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、22kw、软启动、带断电刹车。 ②输送带: EP200-1400*5 (4.5*1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于 8.8 级 M36 (底部双 8.8 级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超 3000 mm, 机修通道处不超 3500mm。输送机两端悬挑长度不大于 1000 mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6支架, 净间距不大于700mm。磁选机出料侧留空。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧振筛出料口部位, 设置抗冲击铸造喇叭托辊 (板厚≥12mm、轴径≥75mm)、10mm接料斗 (独立支撑)。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
18	风选机15	2	台	1. 型号: 负压风机 2. 功率: 风机37KW (变频启动)、散料滚4KW (重负荷-变频启动)、快速皮带7.5KW、收集皮带7.5KW。 3. 快速皮带: EP200-1270*5 (4.5+1.5)、变频启动。结构设置需便于输送带更换。 4. 轻物质收集输送机: L=10m、B=1.4m、V=1.2m/s, 皮带EP200-1400*5 (4.5+1.5)。 5. 仓体为模块化拼装结构, 螺栓连接, 除进出口之外, 其余部位不得漏光; 仓体材质为镀锌板, 板厚3mm, 骨架为5#镀锌角铁; 料斗材质Q235B, 板厚6mm; 风箱进风口风砂冲击范围设2mm Q235B过度板, 螺栓固定。 6. 仓体回风口下400mm-500mm处设置整体式矩形多孔过滤罩, 材质为镀锌板, 板厚3mm。 7. 支腿: 模块化拼装结构, 螺栓链接。 8. 清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 9. 风嘴角度可调、风机回风系统设置清理窗口及过滤网、送回风需平衡。 10.具体参数及要求详见技术需求书			

长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
19	风选机16	2	台	1. 型号：负压风机 2. 功率：风机37KW（变频启动）、散料滚4KW（重负荷-变频启动）、快速皮带7.5KW、收集皮带7.5KW。 3. 快速皮带：EP200-1270*5（4.5+1.5）、变频启动。结构设置需便于输送带更换。 4. 轻物质收集输送机：L=10m、B=1.4m、V=1.2m/s，皮带EP200-1400*5（4.5+1.5）。 5. 仓体为模块化拼装结构，螺栓连接，除进出料口之外，其余部位不得漏光；仓体材质为镀锌板，板厚3mm，骨架为5#镀锌角铁；料斗材质Q235B，板厚6mm；风箱进风口风砂冲击范围设2mm Q235B过度板，螺栓固定。 6. 仓体回风口下400mm-500mm处设置整体式矩形多孔过滤罩，材质为镀锌板，板厚3mm。 7. 支腿：模块化拼装结构，螺栓链接。 8. 清扫装置：从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构；主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 9. 风嘴角度可调、风机回风系统设置清理窗口及过滤网、送回风需平衡。 10. 具体参数及要求详见技术需求书			
20	输送机 (17-1)	1	台	1. 规格：L*W=30m*1.2m、V=0.1-1m/s。 2. 组件 ①电机：四极电机、二级能效、22kw、变频启动。 ②输送带：EP200-1200*5（4.5*1.5）。 ③机架：模块化拼装结构，单节长度不大于6000（mm），纵梁采用矩形方管，规格不小于140*80*6（mm）；横梁采用矩形方管，规格不小于120*80*6（mm），净间距不大于700mm。 ④支腿：主柱不小于14A槽钢，系梁与斜撑不小于10#槽钢，螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座，调节螺杆不小于8.8级M36（底部双8.8级螺母），满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超3000mm，机修通道处不超3500mm。输送机两端悬挑长度不大于1000mm。 ⑤挡料板及其支架：材质Q235B，板厚不小于5mm；L70*70*6支架，净间距不大于700mm。磁选机出料侧留空。 ⑥下托辊：防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置：从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构；主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧风机落料口部位，设置抗冲击铸造喇叭托辊（板厚≥12mm、轴径≥75mm）、10mm接料斗（独立支撑）；人工分拣平台处设置侧挡板。 3. 具体参数及要求详见技术需求书			
21	输送机 (17-2)	1	台	1. 规格：L*W=10m*1.2m、V=0.1-1m/s。 2. 组件 ①电机：四极电机、二级能效、11kw、变频启动，带断电刹车。 ②输送带：EP200-1200*5（4.5*1.5）。 ③机架：模块化拼装结构，单节长度不大于6000（mm），纵梁采用矩形方管，规格不小于140*80*6（mm）；横梁采用矩形方管，规格不小于120*80*6（mm），净间距不大于700mm。 ④支腿：主柱不小于14A槽钢，系梁与斜撑不小于10#槽钢，螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座，调节螺杆不小于8.8级M36（底部双8.8级螺母），满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超3000mm，机修通道处不超3500mm。输送机两端悬挑长度不大于1000mm。 ⑤挡料板及其支架：材质Q235B，板厚不小于5mm；L70*70*6支架，净间距不大于700mm。磁选机出料侧留空。 ⑥下托辊：防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置：从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构；主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧与输送机（17-1）搭接部位，设置抗冲击铸造喇叭托辊（板厚≥12mm、轴径≥75mm）；人工分拣平台处设置侧挡板。 3. 具体参数及要求详见技术需求书			

长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
22	输送机 (18-1)	1	台	1.规格: L*W=29m*1.4m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、22kw、软启动。 ②输送带: EP200-1400*5 (4.5*1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于8.8级 M36 (底部双8.8级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超3000mm, 机修通道处不超3500mm。输送机两端悬挑长度不大于1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6支架, 净间距不大于700mm。磁选机出料侧留空。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧配防尘亚克力封盖, 厚度≥3mm。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
23	输送机 (18-2)	1	台	1.规格: L*W=10m*1.4m、V=1.2m/s。 2.组件 ①电机: 四极电机、二级能效、11kw、直接启动、带断电刹车。 ②输送带: EP200-1400*5 (4.5*1.5)。 ③机架: 模块化拼装结构, 单节长度不大于6000 (mm), 纵梁采用矩形方管, 规格不小于140*80*6 (mm); 横梁采用矩形方管, 规格不小于120*80*6 (mm), 净间距不大于700mm。 ④支腿: 主柱不小于14A槽钢, 系梁与斜撑不小于10#槽钢, 螺栓及12号U型直角螺栓连接。配可调节底座, 调节螺杆不小于8.8级 M36 (底部双8.8级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度需求。间距不超3000mm, 机修通道处不超3500mm。输送机两端悬挑长度不大于1000mm。 ⑤挡料板及其支架: 材质Q235B, 板厚不小于5mm; L70*70*6支架, 净间距不大于700mm。磁选机出料侧留空。 ⑥下托辊: 防粘料梳型结构。 ⑦清扫装置: 从动辊筒端采用聚四氟乙烯三角清扫装置+挂辊装置组合清理结构; 主动辊筒端皮带采用拉簧聚四氟乙烯刮泥板。 ⑧配防尘亚克力封盖。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
24	人工分拣平台	3	个	1.单侧不少于2工位; 整体采用模块化拼装结构, 支腿配可调节基座, 调节螺杆不小于8.8级 M36 (底部双8.8级螺母), 满足灵活调整安装角度及高度(≥500mm)需求; 平台底板采用镀锌钢格栅, 格栅高度不小于40mm, 板材厚度不小于4mm。 2.具体参数及要求详见技术需求书			
25	动力控制系统	1	套	1.动力控制系统 (自低压柜出线端至各筛分设备电气末端); 2.包括低压配电柜出线端至动力配电室的电缆, 动力配电房内的动力柜、接入筛分设备的线缆及设备控制开关、配置中控平台, 含配套控制面板等, 具体要求及参数按需求书; 3.低压配电房及高压配电房中电气系统不在本次招标范围; 4.具体参数及要求详见技术需求书			

长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目筛分生产线采购-分项报价清单

序号	设备名称	数量	单位	规格参数	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
(二)	预处理线设备						
26	预处理振筛	1	台	1. 型号: 3070双层圆筛。筛面结构: 第一层为棒条结构, 第二层为聚氨酯结构。 2. 组件 ①电机: 六极电机、二极能效, 2*37kw、软启动(动力柜中旁置备用直启)。 ②基础预埋钢板: 700*700*16mm, 负责基础的深化、出图, 在土建单位基础浇筑阶段时安装。 ③支腿: 卷板钢管(Φ426*12)、矩形管(200*100*5)、槽钢(14#)组合, 模块化拼装结构, 螺栓链接。连接板与钢管间焊接部位设置12mm过渡板。 ④平台: 模块化拼装结构, 共计三个, 独立支撑体系, 有效净宽≥1200mm。两侧双层结构, 端头一层结构。平台面为镀锌格栅板, 格栅高度不低于40毫米, 栅板厚度不小于4毫米; 电机上部为格栅板加4mm花纹钢板组合。整体螺栓连接, 护栏等安全设施按国家规范及标准设置, 螺栓或承插连接。 ⑤腐殖土收集斗: 模块化拼装结构, 独立支撑体系。钢板厚≥5mm, 纵向补强骨架≥2道(采用不小于12#槽钢); 支撑钢横梁≥2道(采用不小于150*100*5mm矩形管)。 ⑥出料口接料斗: 模块化拼装结构, 独立支撑体系, 钢板厚度不小于5mm。 ★振筛整机结构形式以及未列明的参数, 需经采购人确定, 投标人在报价时应充分考虑。 3.具体参数及要求详见技术需求书			
(三)	运费及安装调试费						
27	运输费用	1	项	运输至东莞长安镇厦岗垃圾填埋场			
28	设备安装及调试费用	1	项	含设备安装、单机调试、投料调试等工作			
二、备品备件							
1	聚氨酯筛网	1	台/套	方孔, 孔径30mm*30mm, 厚度10mm			
2	筛网固定钩	300	套	具体参数及要求详见技术需求书			
3	同步带 1260XH	12	条	具体参数及要求详见技术需求书			
4	振筛油封套	8	片	具体参数及要求详见技术需求书			
5	振筛油封	8	片	具体参数及要求详见技术需求书			
6	振筛偏心轴 轴承	4	个	具体参数及要求详见技术需求书			
7	链板机链板	8	片	具体参数及要求详见技术需求书			
8	输送带 EP200- 1600*5 (6+2)	50	米	具体参数及要求详见技术需求书			
9	输送带 EP200- 1400*5 (4.5+1.5)	50	米	具体参数及要求详见技术需求书			
10	输送带 EP200- 1200*5 (4.5+1.5)	50	米	具体参数及要求详见技术需求书			
11	输送带 EP200- 1200*5 (8+2)	50	米	具体参数及要求详见技术需求书			
三、	含税合计(含税____%)(一+二+税金)						